

Réhabilitation du coursier du siphon du Lauzon

Les travaux concernent :

- Des coupes d'arbres et la préparation générale du site,
- La réalisation d'une piste d'accès de 800 ml,
- L'exécution du recuvelage du coursier par reprofilage, remblaiement, béton fibré et maçonneries,...





Réhabilitation de 3 sections

Les travaux concernent :

- Des coupes d'arbres et la préparation générale des 3 sites,
- Les confortements des pistes d'accès,
- L'exécution du recuvelage du canal maître par reprofilage, remblaiement, béton fibré et maçonneries,...



Section 1 : Montfort



- Linéaire 40 ml en S de part et d'autre voie RFF
- Pas accessibilité amont
- 50 m³ de béton fibré
- Coffrages et reprise de perrés maçonnés

Section 2 : Peyruis



- Linéaire 45 ml en aval seuil hydraulique
- 100 m³ d'enrochements liaisonnés sur affouillement
- 170 m² de reprise de perrés maçonnés

Section 3 : La Brillanne



- Linéaire 350 ml en amont siphon du Largue
- 50 m² de coffrages plans sur mur éboulé
- 400 m³ de béton fibré
- Reprofilage des berges au BRH
- Confortement et renforcement de talus

Section 3 : La Brillanne

