

Recuvelage canal maître à Ganagobie

Les travaux concernent, sur 1300 ml :

- Des coupes d'arbres et la préparation générale du site,
- Des réfections et des créations de pistes d'accès depuis la RD 4096,
- Des élargissements de pistes sur berges,
- L'exécution du recuvelage du canal (béton fibré et reprise de perrés), ...



